Anmtall
Stander. Materialfortegnelse for låve på Midtlyng.

Tverstavliner på pilarer	7	stk.	5+5	Io m.	0	70 m
"	I6	"	5+6	Io m.	16	160 m
Langstavliner diverse lengder			5+5	I5o m.	150 m	150
Stolper förste etage	65	"	5+5	2.8o m.	6	182
Skråbånd " "	36	"	5+5	3.3o m.		119
Stolper anden etage	36	"	5+5	2.5o m.	30	90
Skråbånd " "	36	"	5+5	3.oo m.		[illegible]
Puter under kjörebro	9	"	5+6	4.5o m.	7	41
Taksperrer	I6	"	5+7	6.oo m.	—	96
Gradsperrer	2	"	5+7	7.5o m.	—	15
Stolper under sperrer	I8	"	5+5	2.oo m.		36
Takåser	II	"	4+5	3.oo m.		33
"	22	"	5+5	3.5o m.	12	77
"	II	"	5+5	4.oo m.	11	[illegible]
"	II	"	5+7	5.oo m.		[illegible]
"	22	"	5+7	5.5o m.		[illegible]
Kjörebroåser	Io	"	5+7	3.oo m.		[illegible]
" "	5	"	5+7	3.5o m.		[illegible]
" "	Io	"	5+7	4.oo m.		[illegible]
" "	Io	"	5+7	5.oo m.		[illegible]
" "	6	"	5+7	5.5o m.		[illegible]
Spikerslag			2+3 600 m	28o lm.		[illegible]
Dragere under gulv förste etage	4	"	6+8	3.oo m.		[illegible]
" "	4	"	7+9	5.5o m.		[illegible]
" "	4	"	6+8	3.5o m.		14
" "	8	"	6+8	5.oo m.		40
Gulvåser förste etage	58	"	5+5	3.oo m.		[illegible]
" " "	32	"	5+6	4.oo m.		[illegible]
Lemåser	24	"	5+5	3.oo m.		[illegible]
"	I2	"	5+5	3.oo m.		[illegible]
"	24	"	5+7	5.oo m.		[illegible]
"	I4	"	5+7	5.5o m.		77
Langstavliner	6	"	5x5	9 m		
— " —	6	"	5x5	6 m		
— " —	6	"	5x5	10 m		

561 stk

Totalforbruk:

5x5	=	4.1116	stds. 1" bord = 5.4618 stds
5x6	=	1.3114	"
5x7	=	3.2560	"
6x8	=	0.4375	"
7x9	=	0.0638	"
2x3	=	0.4971	"
2" plank	=	1.8849	"
1¼"	=	0.3703	"

11.9326

17.3934 stds